

Verejný obstarávateľ: Obec Podbiel, Podbiel 210, 027 42 Podbiel, IČO:00314790

Predmet zákazky: Miestne komunikácie – Nová IBV

Uchádzačom

Vec

Vysvetlenie súťažných podkladov 1

Podlimitná zákazka uverejnená vo VVO č. 136/2016– 15.07.2016, pod.č. 10938 – WYP

Na základe žiadostí o vysvetlenie uchádzačov podávame vysvetlenie v súlade s §114 ods.8 Zákona o Verejnom obstarávaní, (čl.11, bod 11.2. SP) na predmet zákazky: „**Miestne komunikácie – Nová IBV**“.

Otázka č.1:

Môže verejný obstarávateľ doplniť do bodu 3.1.1 návrhu zmluvy o dielo Termín odovzdania staveniska: najneskôr do 15.10.2016 resp. zmeniť Ukončenie realizácie diela: do 2 mesiacov od prevzatia staveniska zhotoviteľom?

(Nakoľko je termín realizácie 2 mesiace odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom)

➤ Odpoveď k otázke č.1:

Verejný obstarávateľ nebude meniť a dopĺňať bod 3.1.Zmluvy o dielo. Bod 3.1. ostáva v platnom znení tak, ako je uvedený v Zmluve o dielo.

Otázka č.2:

Vo výkaze výmer v položke č.25 je *Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m²*, avšak vo vzorových priečných rezoch a v technickej správe je množstvo 0,5 kg/m² a dokonca dvakrát. Žiadame verejného obstarávateľa o presnú špecifikáciu množstva a výmer.

➤ Odpoveď k otázke č.2:

Verejný obstarávateľ opravuje výmeru a popis v položke: č.25 kod pol. 573111111:
Pôvodný popis a výmera: Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m² - 2775,000 m²

Vid' nový popis a nová výmera : Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m² - 5550,000 m²

Otázka č.3:

Vo výkaze výmer v položke č.28 je *Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm*, avšak vo vzorových priečných rezoch a v technickej správe je AC 16 L. Žiadame verejného obstarávateľa o presnú špecifikáciu.

➤ Odpoveď k otázke č.3:

Verejný obstarávateľ upravuje popis položky: č.28 kod pol. 577154241 :

Pôvodný popis: Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm

Vid' nový popis : Betón asfaltový nemodifik. II.tr. hrubozrnný AC 16 L, po zhutnení hr.60 mm.

Otázka č.4:

Vo výkaze výmer v položke č.62 je *Odstránenie rúrového nástavca zo stĺpika, vrátane demontáže dopravnej značky, -0,00500t v počte 22ks*. Žiadame verejného obstarávateľa o presnú špecifikáciu, či

ide o osadenie alebo odstránenie. Domnievame sa že keď ide o novostavbu, nie je dôvod na demontáž, ako aj vyplýva z výkresu DZ.

➤ **Odpoveď k otázke č.4:**

Jedná sa o odstránenie stĺpikov existujúceho oplotenia v počte 22 ks.

Otázka č. 5

Je predmetom tohto verejného obstarávania spracovanie dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS) ?

➤ **Odpoveď k otázke č.5:**

Áno. Vid'. Zmluva o dielo, čl.10, bod 10.4.

Otázka č. 6

Poskytne verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi celú projektovú dokumentáciu (definovanú v súťažných podkladoch) aj v editovateľnej forme, a to vo formáte dwg alebo dgn.?

➤ **Odpoveď k otázke č.6:** Áno

Otázka č. 7

Je predmetom tohto verejného obstarávania aj spracovanie geometrického plánu, ako aj prípadné majetkoprávne vysporiadanie zabratých parciel?

➤ **Odpoveď k otázke č.7:** Nie

Otázka č. 8

Sú v projektovej dokumentácii zohľadnené všetky pripomienky príslušných účastníkov stavebného konania (predovšetkým správcov IS) a sú zároveň aj zapracované v súťažnom výkaze výmer?

➤ **Odpoveď k otázke č.8:** Stavebné konanie bolo bez pripomienok

Otázka č. 9

V technickej správe sa v bode 2. Stavebno-technické riešenie, odstavci **Zemné práce** uvádza: „*Pri budovaní zemnej pláne je potrebné zaistiť podložie vozoviek z takého materiálu, aby bola zabezpečená jej únosnosť 45 MPa. Ak nebudú dosiahnuté potrebné parametre, je potrebná úprava podložia – stabilizáciou, použitím geomreží alebo výmena zeminy v podloží.*“

Upozorňujeme na skutočnosť, že jednak projektová dokumentácia nezahŕňa podklady týkajúce sa geologických pomerov (IG prieskum) a rovnako tak ani z prípadnej obhliadky na mieste nemajú uchádzači v čase spracovávanía cenovej ponuky možnosť posúdenia únosnosti podložia.

Otázky:

a/ Je vyššie spomenutá úprava podložia predmetom tohto verejného obstarávania ?

b/ V prípade, že je úprava podložia predmetom tohto VO, žiadame verejného obstarávateľa o jednoznačné určenie technológie úpravy podložia, stanovenie plošnej výmery úpravy podložia, stanovenie hrúbky úpravy podložia ako aj o presné špecifikácie novozabudovaných materiálov.

c/ V prípade, že je úprava podložia predmetom tohto VO, žiadame verejného obstarávateľa, aby z dôvodu jednoznačného definovania predmetu VO, ako aj z dôvodu zabezpečenia jednotnej oceňovacej základne, doplnil do výkazu výmer zodpovedajúce položky týkajúce sa úpravy podložia.

➤ **Odpoveď k otázke č.9:**

add.a) - úprava podložia nie je predmetom tohto verejného obstarávania

add.b) - nerelevantné

add.c) - nerelevantné

Otázka č. 10

V technickej správe sa v bode 6. Druhy odpadov uvádza: „*STAVEBNÉ ODPADY 17 05 ZEMINA Z VÝKOPOV 17 05 04 Zemina a kamenivo, neobsahujúce nebezpečné látky O 17 05 06 Vytlačená kubatúra zeminy z výkopov rýh O vytlačená kubatúra a ostatná prebytočná zemina sa použije pre potreby stavby na vyrovnanie terénnych nerovností, resp. uloží na skládku TKO určenú investorom.*“

a/ Rozumieme tomu správne, že v prípade prebytočnej vykopanej zeminy má byť táto odvezená na skládku nominovanú obstarávateľom?

b/ Ak áno, žiadame verejného obstarávateľa aby z dôvodu zabezpečenia jednotnej oceňovacej základne, stanovil sumu poplatku za uloženie zeminy na skládku pri pol. č. KP 171201p02:

14	171201p02	Poplatok za uloženie sypaniny na skládky	m3	6,000
----	-----------	--	----	-------

➤ **Odpoveď k otázke č.10**

Add.a) - áno

Add.b) - poplatok za uloženie sypaniny na skládku pri pol. č. KP 171201p02 je - **0,00 €**

Otázka č. 11

Podobne ako pri predchádzajúcej otázke, aj pri položke č. KP 97908p43:

63	97908p43	Poplatok za uloženie na skládke	t	25,050
----	----------	---------------------------------	---	--------

žiadame verejného obstarávateľa o stanovenie sumy poplatku za uloženie vybúraných sutí na skládku.

➤ **Odpoveď k otázke č.11:** Poplatok za uloženie na skládke - **0,00 €**

Otázka č. 12

Žiadame verejného obstarávateľa o stanovenie spôsobu ako má byť naložené s rozobratou dlažbou z lomového kameňa - pol. č. KP 114203101, ako aj o doplnenie všetkých súvisiacich položiek výkazu výmer, kvantifikujúcich všetky súvisiace práce (nakladanie, presuny, uloženie,...)

3	114203101	Rozobratie dlažby z lomového kameňa na sucho, so škárami vyplnenými pieskom	m3	156,000
---	-----------	---	----	---------

➤ **Odpoveď k otázke č.12**

Verejný obstarávateľ upravuje popis položky: č.3 kod pol. 114203101 :

Namiesto popisu: Rozobratie dlažby z lomového kameňa na sucho, so škárami vyplnenými pieskom

Vid' nový popis : Rozobratie dlažby z lomového kameňa na sucho, so škárami vyplnenými pieskom , vrátane naloženia, presunu a uloženia do vzdialenosti 4 km.

Poplatok za uloženie sute : 0,00 €

Otázka č. 13

Domnievame sa správne, že zemina z odkopávok a výkopov rýh kvantifikovaná v rámci položiek

5	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hĺbke 3 do 100 m3	m3	87,000
---	-----------	--	----	--------

a

7	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	75,000
---	-----------	---	----	--------

má byť podľa PD z väčšej časti ($87\text{m}^3 + 75\text{m}^3 - 6\text{m}^3 = 156\text{m}^3$) spätne zapracovaná do násypu kvantifikovaného položkou č. KP 171102101 ?

- **Odpoveď k otázke č.13 :** Áno

Otázka č. 14

V prípade kladnej odpovede na predchádzajúcu otázku, žiadame verejného obstarávateľa o stanovenie vzdialenosti pre premiestnenie vykopanej zeminu vyčíslenej vrámci pol. KP 122202201 a 132201101, ako aj o doplnenie zodpovedajúcej položky do výkazu výmer.

- **Odpoveď k otázke č.14:**

Verejný obstarávateľ upravuje popis položky: č.3 kod pol. 114203101 :

Namiesto popisu: Uloženie sypaniny do násypu súdržných hornín pre diaľnice do 95% Proctor-Standard

Vid' nový popis : Uloženie sypaniny do násypu súdržných hornín pre diaľnice do 95% Proctor-Standard , vrátane presunu výkopu do 3 km.

Otázka č. 15

V technickej správe sa v bode 2. Stavebno-technické riešenie, odstavci **Konštrukcia vozovky** uvádza, že táto má nasledovné zloženie:

Miestne komunikácie

- asf. betón ACO 11 40 mm
 - postrek infiltračný PI, EK 0,5 kg/m²
 - asf. betón ACL 16+ 60 mm
 - postrek infiltračný PI, EK 0,5 kg/m²
 - štrkodrvina ŠD_A (100 MPa) 150 mm
 - štrkodrvina ŠD_B (70 MPa) 200÷240 mm
 - upravená pláň 45 MPa
- Spolu: 450÷490 mm

Chodníky

- zámková dlažba DL I 60 mm
 - pieskové lôžko 4-8 mm L 40 mm
 - štrkodrvina ŠD_A 0-63 (50 MPa) 300 mm
 - upravená pláň 30 MPa
- Spolu: 400 mm

a/ Nakoľko sa domnievame, že v položke č. KP 573111111 nie je započítaný 2. nástrek infiltračného postreku, žiadame verejného obstarávateľa o opravu výmery položky č. KP 573111111

25	573111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m ²	m ²	2 775,000
----	-----------	--	----------------	-----------

b/ Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie položky kvantifikujúcej pieskové lôžko pod dlažbu do výkazu výmer

- **Odpoveď k otázke č.15**

add.a) - vid' odpoveď k otázke č.2

add.b) - Verejný obstarávateľ upravuje popis položky: č.29 kod pol. 596911112 :

Namiesto popisu: Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m²

Vid' nový popis: Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m², vrátane pieskového lôžka hr. 40 mm .

Otázka č. 16

Domnievame sa správne, že položka č. KP 564851111:

23	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m ²	3 991,000
----	-----------	--	----------------	-----------

kvantifikuje potrebu štrkodrvy ŠD_A hr. 150mm pre miestne komunikácie ako aj štrkodrvy ŠD_A hr. 300mm pre chodníky ?

- **Odpoveď k otázke č.16:** Áno. V položke je započítaná vrstva pre chodník 2x150 mm.

Otázka č. 17

V prípade zápornej odpovede na predchádzajúcu otázku žiadame verejného obstarávateľa o zdôvodnenie výmery položky č. KP 564851111?

- **Odpoveď k otázke č.17 :** nerelevantné

Otázka č. 18

Žiadame verejného obstarávateľa o určenie ktorá položka výkazu výmer kvantifikuje štrkodrvu SD_B hr. 200-240 mm pre miestne komunikácie ?

- **Odpoveď k otázke č.18**
Štrkodrava SD_B hr. 200-240 mm pre miestne komunikácie nie je predmetom verejného obstarávania.

Otázka č. 19

V technickej správe sa v bode 5. DOPRAVNÉ ZNAČENIE uvádza:

„Premávka na miestnych komunikáciách bude riadená vodorovným a zvislým dopravným značením. Navrhujeme nové dopravné značenie s dopravnými značkami v zmysle vyhlášky MV SR č. 342/2002 Zb. z.

Symboly, vyobrazenie a rozmery dopravných značiek sú navrhnuté v súlade s: - Zákonom č. 8/2009 Zb. z., o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Vyhláškou MVSR č. 9/2009 Zb. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke - STN 018020, STN 018020/Z1, STN 018020/Z2 Dopravné značky na pozemných komunikáciách - Zásady pre používanie dopravného značenia na pozemných komunikáciách (Schválené MDP a T SR č. j. 1234/270-98)

Zvislé dopravné značenie- značky budú základného rozmeru, reflexné, vyhotovené z pozinkovaného plechu so zahnutým okrajom a dvojitém ohybom, certifikované a v súlade s STN 01 8020. Značky budú osadené na stĺpikoch zo žiarovo pozinkovaných trubiek. Rozmiestnenie značiek zvislého dopravného značenia je zrejmé zo situácie dopravného značenia Vodorovné dopravné značenie- vodorovné značenie bude pozostávať z vyznačenia deliacich čiar a bude vyhotovené náterom v reflexnej úprave v súlade s príslušnou technickou normou. Rozmiestnenie a značky vodorovného dopravného značenia je zrejmé zo situácie dopravného značenia.“

Výkaz výmer, ale neobsahuje položky týkajúce sa vybudovania nového dopravného značenia

Je predmetom tohto verejného obstarávania aj dodávka a osadenie nového zvislého a vodorovného dopravného značenia? (ak áno požadujeme doplnenie chýbajúcich položiek do výkazu výmer)

➤ **Odpoveď k otázke č.19**

Dodávka a osadenie nového zvislého a vodorovného dopravného značenia nie je predmetom verejného obstarávania.

Otázka č.20:

V bode 6.2 Súťažných podkladov je uvedený predpokladaný termín začatia prác 10/2016, termín ukončenia: do 2 mesiacov od prevzatia staveniska zhotoviteľom, najneskôr do 15.12.2016. V bode 8.1 uvádzate, že ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 31.01.2017.

Lehota viazanosti ponúk by mala zohľadňovať všetky potrebné úkony odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až po uzavretie zmluvy o dielo. V tomto prípade ste stanovili lehotu viazanosti ponuky do 31.01.2017 t.j. jeden a pol mesiaca presahuje termín ukončenia realizácie diela. Vzhľadom k tomu, že lehotu viazanosti ponúk sa viaže zábezpeka ponuky predpokladáme, že zo strany verejného obstarávateľa došlo k pochybeniu a opraví lehotu viazanosti ponuky.

➤ **Odpoveď k otázke č.20**

Verejný obstarávateľ nebude meniť a opravovať lehotu viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ostáva tak , ako je určená vo Výzve na predkladanie ponúk.

Otázka č.21:

Súťažné podklady, ktoré nám boli poskytnuté verejným obstarávateľom sú vo formáte .pdf.

Pre zjednodušenie spracovania ponuky a jednotlivých dokumentov požadujeme verejného obstarávateľa o poskytnutie súťažných podkladov v editovateľnej podobe, a to najmä:

- JED formulár – príloha h)
- Zmluva o dielo – príloha d)
- Návrh na plnenie kritérií f)

➤ **Odpoveď k otázke č.21:**

Súťažné podklady, kde sú časti C,D,F,H v editovateľnom formáte, sú zverejnené na web stránke obce.

Priamy link na súťažné podklady: <http://www.podbiel.sk/index.php/sk/verejne-obstaravanie>.

29.07.2016